

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:
ZÁKLADNÍ - **SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**
DOPLŇKOVÁ-**PROUDOVÝM CHRÁNIČEM**
ZVÝŠENÁ - **DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE**

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 žž OD SVORKY HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V 1PP, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.
INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKYLO ULOŽENÝMI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.
ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2 (V ZÓNĚ 3, TJ. MINIMÁLNĚ, TJ. 0,6m OD HRANY VANY , PŘÍP. SPRCHY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DUTINÁCH (TRUBKÁCH), PŘÍP. POD OMÍTKOU V DRÁŽCE (šxh – 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.
OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

K/1c
01

K - TYP SVÍTIDLA, 1c - OVLÁDAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

UPOZORNĚNÍ

ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ **(DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLÁDAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)**

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

OBLÁ č.6

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o.. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				DATUM:	06/2015
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8 Mariánské Hory a Hulváky				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	18/2015
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ELEKTROINSTALACE BYT "B"				1 : 40	EL – 09