


CYKY 4B x 25 , CYA 25 zž (00 RE1)

CYKYL0 3C x 1,5 (04) , CYKY 3C x 2,5 (STA)



## LEGENDA

- RS - ROZVÁDĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY
- SR - JISTIČÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- HOP - SVORKA HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ

## PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

- P/1  
01
- A - TYP SVÍTIDLA
- 1 - OVLÁDAČ
- 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

## LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

## POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM  
 DLE ČSN 33 2000-4-41 : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ  
 NAPÁJECÍ PŘÍVOD ZE SKŘÍNĚ SR JE PROVEDEN KABLEM CYKY 4Bx25mm<sup>2</sup>, DLE MOŽNOSTI  
 BUDE KABEL VEDEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE, POKUD TO NEBUDE TECHNICKY PROVEDITELNÉ,  
 TAK BUDE ULOŽEN V NEREZOVÉ TRUBCE Ø 80mm,  
 SOUBĚŽNĚ S NAPÁJECÍM PŘÍVODEM BUDE VEDEN VODIČ CYA 25zž PRO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ  
 DO SKŘÍNĚ HOP (K HLAVNÍMU POSPOJOVÁNÍ BUDE PŘIPOJENO POTRUBÍ VODY, PLYNU, TOPENÍ,  
 ROZVÁDĚČE REI - RE4 A BYTOVÁ JÁDRA)  
 NAPÁJECÍ PŘÍVOD BUDE PŘIVEZEN DO ROZVÁDĚČE RE1 V INP.  
 SVĚTELNÁ INSTALACE JE PROVEDENA VE SKLEPNÍCH PROSTORECH KABELY CYKY NA POVRCHU.  
 OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY.

OBLÁ č.6

| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  | PROJEKTANT SPECIALISTA: | VYPRACOVAL:    | KONTROLOV:     | IN/IS spol. s r.o.<br>Hladnovská 11<br>710 00 OSTRAVA |
|---|-------------------------|----------------|----------------|---|
| ING. TRUNDA J.  | ING. TRUNDA J.          | ING. TRUNDA J. | ING. TRUNDA J. |   |
| KRAJ: MS  | OBEC: OSTRAVA           |                |                |   |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HLIVÁKY                            |                         |                |                |   |
| GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ<br>Oblá 2a, 2b, 5, 8, Mariánské Hory a Hliváky |                         |                |                |   |
| ELEKTROINSTALACE 1PP  |                         |                |                |   |
| MĚŘÍTKO: 1:60   |                         |                |                | ČÍSLO VÝKRESU: EL - 04                                |