

LEGENDA

RE1 - ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

RB* - BYTOVÁ ROZVODNICE

DT - DOMÁCÍ TELEFON

SR - JISTÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

ZT - ZVONKOVÉ TABLO

EZ - ELEKTRICKÝ ZÁMEK

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

C / 04

C - TYP SVÍTIDLA

04 - SVĚTELNÝ OKRUH

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ –
ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-C-S
V OPRAVOVANÝCH ČÁSTECH : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
STOUPACÍ VEDENÍ SLABOPROUDU J-Y-ST-Y A NAPÁJECÍ KABELY CYKY (CYA) JSOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH STOUPACÍCH PROSTORECH NAD ELEKTROMĚROVÝMI ROZVÁDĚČI. NAPOJENÍ NOVÝCH BYTOVÝCH ROZVODNIC RB JE PROVEDENO KABELY CYKY 3Cx6mm² V DRÁŽCE POD OMÍTKOU (TLOUŠŤKA PŘEKRYTÍ MIN 10mm) SVĚTELNÁ INSTALACE JE PROVEDENA PLOCHÝMI VODIČI CYKYLo V DRÁŽCE POD OMÍTKOU (TLOUŠŤKA PŘEKRYTÍ MIN 10mm). SLABOPROUDÁ INSTALACE JE PROVEDENA KABELY JYSTY POD OMÍTKOU (TL 10mm) OVLÁDAČE INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY. HORNÍ HRANA ZVONKOVÉHO TABLA 1,2m OD ZEMĚ ELEKTROINSTALACE V BYTECH JE NA SAMOSTATNÝCH TYPOVÝCH VÝKRESECH

OBLÁ č.2b

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o.. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				DATUM:	06/2015
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8, Mariánské Hory a Hulváky				OČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	18/2015
ELEKTROINSTALACE 1NP				MĚŘÍTKO: 1:60	ČÍSLO VÝKRESU: EL – 05