

LEGENDA

RS - ROZVÁDĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY

SR - JISTÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

HOP - SVORKA HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

P/1
01

A - TYP SVÍTIDLA

1 - OVLÁDAČ

01 - SVĚTELNÝ OKRUH

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL – 03

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 1 **NPE~50Hz, 230V, TN-S**
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41 : **SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
NAPÁJECÍ PŘÍVOD ZE SKŘÍNĚ SR JE PROVEDEN KABELEM CYKY 4Bx25mm^2, DLE MOŽNOSTI BUDE KABEL VEDEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE, POKUD TO NEBUDE TECHNICKY PROVEDITELNÉ, TAK BUDE ULOŽEN V NEREZOVÉ TRUBCE o 80mm,
SOUBĚŽNĚ S NAPÁJECÍM PŘÍVODEM BUDE VEDEN VODIČ CYA 25zž PRO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ DO SKŘÍNĚ HOP (K HLAVNÍMU POSPOJOVÁNÍ BUDE PŘIPOJENO POTRUBÍ VODY, PLYNU, TOPENÍ, ROZVÁDĚČE RE1 – RE4 A BYTOVÁ JÁDRA)
NAPÁJECÍ PŘÍVOD BUDE PŘIVEDEN DO ROZVÁDĚČE RE1 V 1NP.
SVĚTELNÁ INSTALACE JE PROVEDENA VE SKLEPNÍCH PROSTORECH KABELY CYKY NA POVRCHU.
OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY.

OBLÁ č.2b

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o.. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				DATUM:	06/2015
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8, Mariánské Hory a Hulváky				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	18/2015
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ELEKTROINSTALACE 1PP				1:60	EL – 04