



## M 1:10




## M 1:10

OC. POZINK. PROFIL  
40x20x190 mm, á 65 cm



## M 1:50



- OC. PROFILY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SEDÁKŮ BUDOU PO PŘEDVRTÁNÍ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY
- MEZI BETONOVÝMI TVAROVKAMI A DŘEVĚNÝM SEDÁKEM BUDE PONECHÁNA 20mm VZDUCHOVÁ MEZERA
- DŘEVĚNÉ SEDÁKY BUDOU OPATŘENY 3 VRSTVÝM LAZUROVACÍM LAKEM S UV FILTREM V ODSTÍNU SHODNÉM S DŘEVĚNÝMI PRVKY NA INSTALOVANÉM MOBILIÁŘI - ODSOUHLASÍ AD
- KOTVÍCÍ ŠROUBY M6/120 NEREZOVÉ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU CELKEM 102 ks NA VŠECHNA PÍSKOVIŠTĚ

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.  
STODOLNÍ 17  
CZ - 702 00 OSTRAVA  
TEL : 5 96 111 842  
www:g-geniusloci.eu

GENIUS LOCI  
ATELIER

zhotovitel

# REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ NA UL. MATROSOVOVA V OSTRAVĚ

akce:

investor:	Statutární město Ostrava, MěO Mariánské Hory a Hulváky	stupeň PD:	DPS
místo stavby:	ul. Matrosova, Hulváky, Ostrava p.č. 396/4, 1815, k.ú. Zábřeh - Hulváky	číslo PD:	
autor:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
zodp. projektant:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	datum:	duben 2016
projektant:	Ing. Kateřina Martáňová	měřítko:	1:50, 1:10
výkres	PÍSKOVIŠTĚ	číslo výkresu	D.1.2.7