

LEGEDNA PLOCH

- PRYŽOVÉ DLAŽDICE ČERVENÉ
  tl. DLE MAX HIC - předpoklad 40 mm - 272 m2
- POCHOZÍ BET. DLAŽBA ŠEDÁ tl. 60 mm
  100x200x60 mm - 222 m2
- POJÍŽDĚNÁ BET. DLAŽBA ŠEDÁ tl. 80 mm
  100x200x80 mm - 142 m2
- ASFALTOVÝ POVRCH - 219 m2
- PÍSKOVIŠTĚ, PÍSEK PRANÝ fr. 0-4 mm - 55 m2
  VČ. DODÁNÍ PLACHTY PRO ZAKRYTÍ (300g/m2) - 32 m2
- NOVÉ VÝSADBY - 4,5 m2
  Potentilla fruticosa Blink, 3,5ks/m2, CELKEM 16 ks, SAZENICE *20-30, vč. dodání 7cm mulče nebo drobné kůry, pod mulč netkaná textilie.*
- LIKVIDACE NÁLETŮ A PAŘEZŮ - 167 m2
- DODÁNÍ ORNICE PO ODSTRANĚNÝCH PLOCHÁCH - 200 m2
- OPĚTOVNĚ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA - 1931 m2
  TRAVNÍ SMĚS ZÁTĚŽOVÁ
- POCITOVÝ CHODNÍK - 12 m2
  - RŮZNÉ POVRCHY 5 x 1,8 m2
  - GEOTEXTILIE

LEGENDA SYMBOLŮ

- OBRUBA Z BET. ŠEDÉ DL. 140x140x80mm RUMPLOVANÝ POVRCH, DO BET. LOŽE C16/20 (max. ZRNO 4 mm) - 420 bm
- BET. OBRUBA 100x250x1000 mm
  DO BET. LOŽE C16/20 (max. ZRNO 4 mm) - 55,4 bm
- BET. OBRUBA 50x200x1000 mm
  DO BET. LOŽE C16/20 (max. ZRNO 4 mm) - 200,3 bm
- NOVÝ PLOT VÝŠKY 1,8m VE STEJNÉM PRŮBĚHU - 235 bm
  - OC. SLOUPKY, PLETIVO POPLAST., PODHRAB. BET. DESKY
- NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ
  LAVIČKA - 3 ks, LAVICE K OHNIŠTI - 6 ks
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KAN. POKLOPU - 4ks
- HDPE CHRÁNIČKA SDĚL. VEDENÍ Ø 75 mm - 10 bm
- HDPE CHRÁNIČKA EL. VEDENÍ Ø 75 mm - 4 bm
- 861/2 KATASTRÁLNÍ MAPA VČ. Č. PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- POLOHOPIS - STÁVAJÍCÍ STAV
- POLOHOPIS - STÁVAJÍCÍ STAV DOTČENÝ STAVBOU
- HLAVNÍ / VEDLEJŠÍ VSTUPY A VJEZDY
- STÁVAJÍCÍ STROMY / KEŘE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. NN. DO 1 kV, ČEZ Distribuce
- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. VN. DO 35 kV, ČEZ Distribuce
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY, OVaK
- KANALIZAČNÍ JEDNOTNÉ POTRUBÍ, OVaK
- PLYNOVODNÍ NTL POTRUBÍ, RWE
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, OK
- SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL, Cetin
- SDĚLOVACÍ KABEL, Ovanet

POZN.:
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL.
  V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TDS NEBO AD K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM FORMOU VZORKŮ.
- OPLOCENÍ NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZASAHOVAT DO JIŽ REALIZOVANÝCH CHODNÍKŮ NA UL. MATROSOVOVA A WOLKROVA.
- PRÁCE V BLÍZKOSTI STROMŮ PROVÁDĚT RUČNĚ A SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ !!!

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O
STODOLNÍ 17
CZ-702 00 OSTRAVA
TEL: 596 111 842
www.a-geniusloci.eu

GENIUS LOCI
ATELIÉR

zhotovitel:

REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ NA UL. MATROSOVOVA V OSTRAVĚ

akce:

investor:	Statutární město Ostrava, MěO Mariánské Hory a Hulváky	stupeň PD:	DPS
místo stavby:	ul. Matrosovova, Hulváky, Ostrava p.č. 396/4, 1815, k.ú. Zábřeh - Hulváky	č.paré PD:	
autor:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
zodp. projektant:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	datum:	duben 2016
projektant:	Ing. Kateřina Marťanová	měřítko:	1:200
výkres:	VÝKRES NÁVRHU	č.výkresu:	D.1.2.2