


ŘEZ A-A'




Legenda materiálů :

	Stávající cihelné zdivo-CP
	Železobetonová konstrukce
	Původní rostlý terén
	Štěrkopískový podsyp pod odvodňovací drenáž
	Železobetonová konstrukce
	Zásyp zeminou z výkopu z hutněný Edef=45Mpa

Poznámky:

Nový okapový chodník byl řešen v předchozí akci " Zateplení 18-ti bytových domů na ul.Fráni Šrámka v Ostravě Mar. Horách"
 Při výkopových pracích bude brán zřetel na inženýrské sítě kolem objektu - kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynovodní potrubí, elektrické vedení, slaboproudé (Telefonica, UPC,PODA, ČEZ,DALKIA). Před zahájením těchto prací budou sítě vytýčeny, pracovníci budou protokolárně seznámeni s polohou sítí, jejich ochranných pásem. V ochranných pásmech inženýrských sítí budou výkopy prováděny ručně.
Pozn.1 - odstarní se stávající omítka do v. 2m, vyškrábat spáry ve zdivu až 10mm, opravit poškozené části zdiva a vyplnit hrubé části nerovnosti, důkladně očistit zdivo od prahu, úlomku a nesoudržných částí, odstraněné omítky suť okamžitě odvézt - obsahuje soli!!
Nový podklad:sanační postřik pro lepší přilnavost nové omítky, sanační jádrová omítka a finální sanační štuková omítka

Schéma drenážní šachty



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	<div> <div>poel spol. s r.o.</div> <div>FORMÁT 1xA4</div> <div>DATUM 06/2015</div> <div>ÚČEL RDS</div> <div>ARCH. Č. 557-11/14</div> <div>MĚŘÍTKO 1:100</div> <div>ČÍSLO VÝKR. 3-02</div> </div>	
Ing. Jar. Pokorný	David Feltl		Ing. Jan Pokorný		
Sanace suterénů bytových domů					
na ul. Fráni Šrámka, Ostrava - Mariánské Hory					
Blok 3 - Řez A-A'					

ZMĚNA KE DNI 1.6.2015