


# PŮDORYS 1.NP - STROJOVNA



## LEGENDA

- PŘÍVOD TOPNÉHO MEDIA  
 VRÁT TOPNÉHO MEDIA  
 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ  
 DOD. TEPELNÝCH ČERPADEL  
 DOPLNĚNÍ VODY DO SYSTÉMU

## LEGENDA

- |        |   |
|--------|---|
| POZ.1  | TEPELNÉ ČERPADLO - VNĚJŠÍ JEDNOTKA                                |
| POZ.2  | TEPELNÉ ČERPADLO - VNITŘNÍ JEDNOTKA<br>HYDROBOX Q= 32,1 kW        |
| POZ.3  | ELEKTROKOTEL Q= 36 kW, vč. EXPANZE A<br>OBĚHOVÉHO ČERPADLA        |
| POZ.4  | HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU (HVT)<br>Q=6,88 m <sup>3</sup> /h    |
| POZ.5  | AKUMULAČNÍ NÁDOBA V= 1000 LITRŮ                                   |
| POZ.6  | ZÁSOBNIKOVÁ NÁDOBA NA PŘÍPRAVU TV<br>V= 500 LITRŮ                 |
| POZ.7  | EXPANZNÍ NÁDOBA PRO UT V= 100/6<br>vč.KULOVÉHO KOHOUTU            |
| POZ.8  | EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TV V= 25/10<br>vč.FLOWJET                     |
| POZ.9  | DOPŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ FILLCONTROL                                    |
| POZ.10 | KOMBINOVANÝ Ras MODUL 100 Q= 6,88 m <sup>3</sup> /h               |
| POZ.11 | VÝMĚNÍK TEPLA Q= 40kW, T 50/35- 45/10<br>PRO PRO OHŘEV TEPLÉ VODY |
| KK     | KULOVÝ KOHOUT   |
| KKF    | KULOVÝ KOHOUT S FILTREM   |
| VV     | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ  |
| ZK     | ZPĚTNÁ KLAPKA   |
| F      | FILTR   |
| PV     | POUŠTNÝ VENTIL  |
| AOV    | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL                                  |
| SV     | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL<br>vč. SERVOPOHONU, Kw=16             |
| Č1     | OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 2,3 m <sup>3</sup> /h                         |
| Č2     | OBĚHOVÉ ČERPADLO Q=4,88 m <sup>3</sup> /h                         |
| Č3     | CIRKULAČNÍ ČERPADLO Q=0,65 m <sup>3</sup> /h                      |
| Č4     | OBĚHOVÉ ČERPADLO Q=2,3m <sup>3</sup> /h                           |
| TA     | VYVAŽOVACÍ VENTIL   |

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	
Ing. Marek Miliata	Ing. Marek Miliata		Ing. Marek Miliata	
<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	
Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a ÚT				
u objektu MŠ Zelená 73a, Ostrava - Mar. Hory				
MŠ+J-H2-Pudorys-1.NP Strojovna-Vytáp., Zdravot.				MĚŘITKO 1:20
FORMÁT				A3
DATUM				11/2017
ÚČEL				Projekt
ARCH. Č.				02117 D.1.4.3
ČÍSLO VÝKR.				B 12