


Půdorys 1.NP



Legenda místností

Č.M.	Název místnosti	Plocha m²	Podlahy	Úprava povrchu	Poznámka
1.01	Zádvěří	4,68	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.02	Šatna-děti	19,65	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.03	Umývárna-děti	12,25	PVC	Štuková omítka ker.obklad v. 1500mm	
1.04	WC dětí	7,60	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.05	Denní místnost-pracovna	55,57	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.06	Herna-lehárna	75,05	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.07	Lehátka	4,14	PVC	Štuková omítka	
1.08	Sklad hraček	3,17	PVC	Štuková omítka	
1.09	Přípravná pokrmů	7,58	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.10	Výťahová šachta	1,08	Betonová mazanina	Štuková omítka	
1.11	Sklad	1,28	PVC	Štuková omítka	
1.12	Šatna personálů	3,16	PVC	Štuková omítka	
1.13	Umývárna personálů	1,82	keramická dlažba	Štuková omítka Ker. obklad v.1800mm	
1.14	WC personálů	1,05	PVC	Štuková omítka novoplast v.1350mm	
1.15	Úklidová komora	1,25	PVC	Štuková omítka Ker. obklad v.1350mm	
1.16	Vstup-schodiště	13,74	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.17	Sklad	6,34	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.18	Spojovací chodba A1Z	20,58	PVC	Štuková omítka	
1.19	Krytý vstup	6,68	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.20	Terasa	47,85	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.21	Letní WC+umýv. dětí	3,15	Teracové dlaždice	Štuková omítka Ker. obklad v.1350mm	

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Stávající konstrukce-cihla plná
- Bourané konstrukce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


OZN.	POPIS
A	Bourání vnitřního zdiva (v celé výši 3m)
B	Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy
C	Demontáž ocelové zárubně a dveřního křídla
D	Odstranění stávajících zařizovacích předmětů
E	Odstranění stávajícího keramického obkladu
F	Odstranit stávající omítky stěn na celou výšku podlaží
G	Odstranit stávající SDK kufr
H	Odstranit stávající SDK podhled
CH	Odstranit stávající vaničky
I	Odstranit stávající zásobník TUV
J	Odstranit stávající VZT jednotku včetně odfuku, mřížku ve fasádě zachovat
K	Odstranit stávající sprchový kout v podlaze,sokl
M	Odsekat lokálně část podezdívky u parapetu
O	Odsekat lokálně část nadpraží nad oknem

MŠ + J - H2

MŠ-A1Z

J-A1

MŠ-A2Z



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA
Ing. Jar. Pokorný	David Feltl		Ing. Jar. Pokorný

Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a ÚT
u objektu MŠ Zelená 73a

MŠ-A1Z - Půdorys 1.NP - bourané konstrukce

deverenta
s.r.o.

FORMÁT	A3
DATUM	08/2017
ÚČEL	Projekt
ARCH. Č.	626-08/17

MĚŘÍTKO
1:100
ČÍSLO
VYKR. 10