


Půdorys 1.NP




Legenda místností					
Č.M.	Název místnosti	Plocha m²	Podlahy	Úprava povrchu	Poznámka
1.01	Zádvěří	4,68	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.02	Šatna-děti	19,65	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.03	Umývárna-děti	12,25	PVC	Štuková omítka ker.obklad v. 1500mm	
1.04	WC děti	7,60	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.05	Denní místnost-pracovna	55,57	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.06	Herna-lehárna	75,05	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.07	Lehátka	4,14	PVC	Štuková omítka	
1.08	Sklad hraček	3,17	PVC	Štuková omítka	
1.09	Přípravná pokrmů	7,58	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.10	Výťahová šachta	1,08	Betonová mazanina	Štuková omítka	
1.11	Sklad	1,28	PVC	Štuková omítka	
1.12	Šatna personálů	3,16	PVC	Štuková omítka	
1.13	Umývárna personálů	1,82	keramická dlažba	Štuková omítka Ker. obklad v.1800mm	
1.14	WC personálů	1,05	PVC	Štuková omítka novoplast v.1350mm	
1.15	Úklidová komora	1,25	PVC	Štuková omítka Ker. obklad v.1350mm	
1.16	Vstup-schodiště	13,74	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.17	Sklad	6,34	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.18	Spojovací chodba A1Z	20,58	PVC	Štuková omítka	
1.19	Krytý vstup	6,68	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.20	Terasa	47,85	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.21	Letní WC+umýv. děti	3,15	Teracové dlaždice	Štuková omítka Ker. obklad v.1350mm	

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Stávající konstrukce-cihla plná
- Bourané konstrukce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

OZN.	POPIS
A	Bourání vnitřního zdiva (v celé výši 3m)
B	Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy
C	Demontáž ocelové zárubně a dveřního křídla
D	Odstranění stávajících zařízeníových předmětů
E	Odstranění stávajícího keramického obkladu
F	Odstranit stávající omítky stěn na celou výšku podlaží
G	Odstranit stávající SDK kufr
H	Odstranit stávající SDK pohled
CH	Odstranit stávající vaničky
I	Odstranit stávající zásobník TUV
J	Odstranit stávající VZT jednotku včetně odfuku, mřížku ve fasádě zachovat
K	Odstranit stávající sprchový kout v podlaze,sokl
M	Odsekát lokálně část podezdívky u parapetu
O	Odsekát lokálně část nadpraží nad oknem



ZODP. PROJEKTANT Ing. Jar. Pokorný	VYPRACOVAL David Feltl	KRESLIL	TECH. KONTROLA Ing. Jar. Pokorný	deverenta s.r.o.	
Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a ÚT u objektu MŠ Zelená 73a				FORMÁT A3	DATUM 08/2017
MŠ-A2Z - Půdorys 1.NP - bourané konstrukce				ÚČEL Projekt	ARCH. Č. 626-08/17
				MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VYKR. 08