


Půdorys 2.NP



Legenda místností

Č.M.	Název místnosti	Plocha m²	Podlahy	Úprava povrchu	Poznámka
2.01	Schodiště	23,31	PVC	Štuková omítka	
2.02	Šatna-děti	19,65	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
2.03	Umývárna-děti	12,25	PVC	Štuková omítka ker.obklad v. 1500mm	
2.04	WC děti	7,60	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
2.05	Denní místnost-pracovna	55,57	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
2.06	Herna-lehárna	75,05	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
2.07	Lehátka	4,14	PVC	Štuková omítka	
2.08	Sklad hraček	3,17	PVC	Štuková omítka	
2.09	Příprava pokrmů	7,58	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
2.10	Výtahová šachta	1,08	Betonová mazanina	Štuková omítka	
2.11	Strojovna výtahů	1,28	PVC	Štuková omítka	
2.12	Šatna personálů	3,16	PVC	Štuková omítka	
2.13	Umývárna personálů	1,82	keramická dlažba	Štuková omítka Ker. obklad v.1800mm	
2.14	WC personálů	1,05	PVC	Štuková omítka novoplast v.1350mm	
2.15	Úklidová komora	1,25	PVC	Štuková omítka Ker. obklad v.1350mm	
2.16	Spojovací chodba A1Z	20,58	PVC	Štuková omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	Stávající konstrukce-ciha plná
	Bourané konstrukce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

OZN.	POPIS
A	Bourání vnitřního zdiva (v celé výši 3m)
B	Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy
C	Demontáž ocelové zárubně a dvevního křídla
D	Odstranění stávajících zařizovacích předmětů
E	Odstranění stávajícího keramického obkladu
F	Odstranit stávající omítky stěn na celou výšku podlaží
G	Odstranit stávající SDK kufr
H	Odstranit stávající SDK podhled
CH	Odstranit stávající vaničky
I	Odstranit stávající zásobník TUV
J	Odstranit stávající VZT jednotku včetně odfuku, mřížku ve fasádě zachovat
K	Odstranit stávající sprchový kout v podlaze,sokl
M	Odsekat lokálně část podezdívky u parapetu
O	Odsekat lokálně část nadpraží nad oknem

MŠ + J - H2

MŠ-A1Z

J-A1

MŠ-A2Z

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA
Ing. Jar. Pokorný	David Feltl		Ing. Jar. Pokorný

Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a ÚT
u objektu MŠ Zelená 73a

MŠ-A2Z - Půdorys 2.NP - bourané konstrukce

deverenta
s.r.o.

FORMÁT	A3
DATUM	08/2017
ÚČEL	Projekt
ARCH. Č.	626-08/17

MĚŘÍTKO
1:100

ČÍSLO
VÝKR. 09