


Půdorys 1.NP




Legenda místností					
Č.M.	Název místnosti	Plocha m²	Podlahy	Úprava povrchu	Poznámka
1.01	Závěří	4,68	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.02	Šatna-děti	19,65	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.03	Umývárna a WC-děti	23,50	PVC	Štuková omítka ker.obklad v. 1500mm	
1.04	Denní místnost-pracovna	56,12	PVC	Štuková omítka	
1.05	Herna-lehárna	35,30	PVC	Štuková omítka	
1.06	Lehárna	39,75	PVC	Štuková omítka	
1.07	Sklad hraček	3,17	PVC	Štuková omítka	
1.08	Mléčná kuchyně	7,58	PVC	Štuková omítka keramický obklad	
1.09	Výtahová šachta	1,08	betonová mazanina	Štuková omítka	
1.10	Sklad	1,27	PVC	Štuková omítka	
1.11	Šatna sester	3,16	PVC	Štuková omítka	
1.12	Umývárna sester	1,82	PVC, keramická dlažba	Štuková omítka Ker. obklad v.1800mm	
1.13	WC sester	1,05	PVC	Štuková omítka novoplast v.1350mm	
1.14	Úklidová komora	1,25	PVC	Štuková omítka Ker. obklad v.1350mm	
1.15	Vstup schodiště	13,49	Teracové dlaždice	Štuková omítka Ker. obklad v.1350mm	
1.16	Krytý vstup	13,27	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.17	Kočárkárna	12,17	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.18	Kočárkárna	11,90	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.19	Spojovací chodba A1	30,66	PVC	Štuková omítka	
1.20	Sklad	6,34	Teracové dlaždice	Štuková omítka	
1.21	Terasa	47,85	Teracové dlaždice		

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Stávající konstrukce-cihla plná
- Bourané konstrukce

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

OZN.	POPIS
A	Bourání vnitřního zdiva ( v celé výši 3m )
B	Odstanění stávající nášlapné vrstvy podlahy
C	Demontáž ocelové zárubně a dveřního křídla
D	Odstanění stávajících zařizovacích předmětů
E	Odstanění stávajícího keramického obkladu
F	Odstanit stávající omítky stěn na celou výšku podlaží
G	Odstanit stávající SDK kufr
H	Odstanit stávající SDK podhled
CH	Odstanit stávající vaničky
I	Odstanit stávající zásobník TUV
K	Odstanit stávající sprchový kout v podlaže,sokl
M	Odsekat lokálně část podezdívky u parapetu
O	Odsekat lokálně část nadpraží nad oknem



MŠ + J - H2

MŠ-A1Z

J-A1

MŠ-A2Z

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	deverenta s.r.o.	
Ing. Jar. Pokorný	David Feltl		Ing. Jar. Pokorný		
Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a ÚT				FORMÁT	A3
u objektu MŠ Zelená 73a				DATUM	08/2017
J-A1 - Půdorys 1.NP - bourané konstrukce				ÚČEL	Projekt
				ARCH. Č.	626-08/17
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VYKR. 13
				1:100	