


Pohled jihovýchodní



Legenda

- 1 Omlítka zbarvené kamenné drtě - barva dle investora - zateplení MV tl.200mm (součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,035$ W/mK)
- 2 Provětrávaná fasáda s vodorovnými lamelami - barva dle investora
- zateplení zafoukaná celulóza tl.200mm (součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,040$ W/mK)
- 3 Sokl - omlítka zbarvené kamenné drtě - barva dle investora - bez zateplení
- 4 Probarvená silikonová omlítka - zateplení fenolická pěna K5 tl.90mm (součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,020$ W/mK)
- 5 Probarvená silikonová omlítka - bez zateplení
- 6 Probarvená silikonová omlítka - zateplení EPS tl. 50mm (součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,039$ W/mK)
- 7 Probarvená silikonová omlítka - zateplení MV tl. 50mm (součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,035$ W/mK)
- 10 Sokl - omlítka zbarvené kamenné drtě - barva dle investora - XPS tl.200mm (součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,035$ W/mK)

Legenda oken a dveří:

Neoznačená okna a dveře jsou stávající, zůstanou zachovány a neuvažuje se stavebními úpravami.
Okna v 1.PP a v 1.-4.NP jsou plastová s izolačními dvojskly.
Vstupní dveře jsou hliníkové s izolačními dvojskly.

Legenda klempířských výrobků:


- K1 Nové oplechování parapetů dl. 2050mm, TiZn
- K2 Nové oplechování parapetů dl. 1300mm, TiZn
- K3 Nové oplechování parapetů dl. 1450mm, TiZn
- K4 Oplechování zidky balkónu, TiZn
- K5 Ukončení terasy balkónu
- K6 Nové oplechování hrany střechy pozink.plechem
- K10 Nové oplechování parapetů dl. 1600mm, TiZn
- K11 Nové oplechování parapetů dl. 2100mm, TiZn

Legenda ostatních výrobků:

- P1 Plastová mřížka na fasádě
- P2 Stávající elektroskříň plechová - pouze nový nátěr
- P3 Venkovní sušák do oken
- P4 Venkovní sušák na balkón
- P5 Venkovní prosklená stříška
- P9 P10 Venkovní prosklená stříška nad vstupem
- Z1 Nové zvonkové tablo
- OM Stávající ocelová mříž-se demontuje, upraví a zpětně namontuje, provede se nový nátěr
- ZB Zeměměřičky - nivelační bod, nový nátěr dle přílehlé fasády
- BZ Stávající balkonové zábradlí, úprava a nový nátěr,barva dle investora
- OD Oplechování dilatace (systémový dilatační profil)
- VO Venkovní osvětlení
- CP číslo popisné/orientační

Poznámky:

Na fasádě bude osazen nový hromosvod.
Neoznačená okna a dveře budou zachovány, neuvažuje se stavebními úpravami.
Na fasádě budou demontované a zpětně nainstalované původní předměty (satelit, sušák, anténa, el. rozvody, informační cedule)
Každá bytová jednotka bude mít nainstalovaný venkovní sušák, přesné umístění určí nájemníci.



BLOK 2

26 24 22 20

Úprava dokumentace 04/2018

ZODP-PROJEKTANT Ing. Jar. Pokorný	VYPRACOVAL David Feltl	KRESLIL David Feltl	TECH-KONTROLA Ing. Jar. Pokorný	poel spol. s r.o.
Snižování energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka				FORMÁT 4xA4
2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Mariánské Hory				DATUM 09/2014
Blok 2 - Pohled jihovýchodní -nový stav				ÚČEL Projekt
				ARCH. Č. 551-08/14
				MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKR. 2-15