


DETAIL U BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ



POZNÁMKY:

- 1) DETAIL KOTVENÍ BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ JE ŘEŠEN OBDOBNĚ U VŠECH DOMU NA UL.FRÁNI ŠRÁMKA
- 2) STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY, VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BALKÓNOVÉ TERASY BUDE ODSTRANĚNA AŽ DO STRAN, PŘEBROUSÍ SE STÁV. PODKLAD, PROVEDE SE NOVÁ VYROVNÁVACÍ MALTA A HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S NOVOU KERAMICKOU MRAZ.DLAŽBOU

SANACE STROPNÍ BALKÓNOVÉ DESKY: ZKORODOVANÁ VÝZTUŽ SE OŠETŘÍ (PŘEBROUSÍ, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR), PODKLAD SE NAPENETRUJE A STŘÍKANÝM BETONEM ZACELÍ. POVRCH BETONU OŠETŘIT IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM.

Úprava dokumentace 04/2018

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jar. Rokorný	VYPRACOVAL David Feltl	KRESLIL	TECH. KONTROLA Ing. Jar. Rokorný	poel spol. s r.o.	
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka				FORMÁT	A4
2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Mariánské Hory				DATUM	09/2014
Detail u balkónových dveří				ÚČEL	Projekt
				ARCH. Č.	551-08/14
				MĚŘÍTKO 1:5	ČÍSLO VÝKR. 10